

# PA007 Identifikasjon og merking av bygningsdeler

## 1. Om prosjekteringsanvisninger

Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451.

Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent med gjeldende prosjekteringsanvisninger.

### Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt.

De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med prosjektleder, og endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig med godkjenning fra prosjektleder. Dersom prosjektleder ikke er ansatt hos Sykehuset Telemark skal avvik godkjennes av eiendomssjef.

Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 /NS 8402 og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser


## 2. MÅLGRUPPE

Prosjekterende og utførende i byggeprosjekter, samt eiendomsdrift

## 3. Krav

### 3.1. Identifikasjon av bygningsdeler

*NS 3457-7:2021 Klassifikasjon av byggverk Del 7 Identifikasjon i digitale modeller for merking av byggverk*



**Figur 4 — Oppbygging av Minimum TFM-ID i fysisk merking**

Plasserings-ID skal inneholde bygnummer og etasjenummer. Systemkode skal være tresiffer.

Systemkomponent nummer skal være to siffer

### 3.2. Merking av bygningsdeler

*NS 3457-9:2021 Klassifikasjon av byggverk Del 9: Merking av systemer og komponenter i bygninger* gjelder med følgende presiseringer og endringer

Dersom det ikke er avtalt eller det framkommer av standarden skal man bruke figur 4 i kap 5 i standarden

++	Plasserings-ID	=	Systemforekomst-ID			-	Komponentforekomst-ID	
			Systemkomponent		Under-nummer		Komponent-kode	Nummer
			System-kode	Nummer				

Figur 4 — Oppbygging av Minimum TFM-ID i fysisk merking

Plasserings-ID skal inneholde bygnummer og etasjenummer. Systemkode skal være tresiffer.

Systemkomponent nummer skal være to siffer

Avsnitt 5.4.4 i standarden fjernes "eller lignende"

I avsnitt 8.2.1 gjøres følgende tilføyning : *Det merkes på begge sider av gjennomføringer/brannskiller*

I avsnitt 8.21.1 gjøres følgende presisering: *For Det merkes på inngående kabel og utgående kabler fra koblingsboks, ref sykesignalanlegg*

I avsnittene 8.10 og 8.19 utgår krav til merking av betjeningsanvisning

## 4. REFERANSE

*NS 3457-9:2021 Klassifikasjon av byggverk Del 9: Merking av systemer og komponenter i bygninger*

*NS 3457-7:2021 Klassifikasjon av byggverk Del 7 Identifikasjon i digitale modeller for merking av byggverk*

*NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder*

## Dokumentinformasjon

<b>ID:</b>	14723	<b>Versjon:</b>	1.0
<b>Type:</b>	Retningslinje	<b>Modul:</b>	Støttefunksjoner
<b>Forfatter:</b>	Einar Ramsli	<b>Godkjent av:</b>	Einar Ramsli (09.06.2022)
<b>Revideres før:</b>	09.06.2024		
<b>Ansvarlig enhet:</b>	🏢 Sykehuset Telemark HF / Sykehuset Telemark / Utviklingsavdelingen / Eiendomsutvikling		
<b>Adresse:</b>	<a href="https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/14723">https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/14723</a>		