

PA 621 Prosjekteringsanvisning heis

1. Om prosjekteringsanvisninger

Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451.

Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent med gjeldende prosjekteringsanvisninger.

Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt


De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med prosjektleder i samråd med de faglige ansvarlige ved sykehuset. Endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig med godkjenning fra Eiendomssjef.

Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 / NS 8402 og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser.

2. Krav

1. Som grunnlag for prosjektering av heisen skal det foretas en trafikkanalyse, hvor også eventuelle andre, eksisterende heiser tas med. Trafikkanalysen skal danne grunnlag for heisestørrelse, styring, dør størrelse etc.
2. Automatikk, motorstørrelse og -type skal prosjekteres ut fra så energi-økonomisk drift som mulig.
3. Heiser skal utstyres med mulighet for nøkkelstyring/brannkjøring, samt driftstimeteller.
4. Heiser må dimensjoneres i forhold til plass til senger, og bruk som brannheis/evakuering.
5. Heisalarm skal tilknyttes SD-anlegget og vaktsentral.
6. Serviceavtale skal forespørres og vedlegges til STHF.

Dokumentinformasjon

ID:	13150	Versjon:	2.1
Type:	Retningslinje	Modul:	Støttefunksjoner
Forfatter:	Einar Ramsli	Godkjent av:	Einar Ramsli (02.06.2022)
Revideres før:	24.03.2026		
Ansvarlig enhet:	 Sykehuset Telemark HF / Sykehuset Telemark / Utviklingsavdelingen / Eiendomsutvikling		
Adresse:	https://kvalsys.sykehuspartner.no/#/documents/13150		